

Záhony květin podle způsobu zakládání

Návrhu a projektování květinového záhonu na úrovni detailu předchází rozhodnutí o technologii jeho realizace, tzn. rozhodnutí o způsobu jeho zakládání.

Nejběžnějším způsobem realizace záhonů ve veřejné zeleni jsou záhony zakládány z předpěstované sadby. A to jak u pěstitelské skupiny trvalek tak i letniček a dvouletků. Výjimku tvoří pěstitelské skupiny cibulnatých a hlíznatých rostlin. Ty zakládáme z cibule nebo hlíz, které až na výjimky (např. *Canna indica*, odrůdy *Dahlia*) nepředpěstováváme.

Záhony zakládány z předpěstované sadby


ZÁHONY ZAKLÁDÁNY Z PŘEDPĚSTOVANÉ SADBY

VÝHODY v porovnání se záhony z přímého výsevu:

- okamžitý efekt záhonu po realizaci
- dosažení předvídatelné vizuální podoby záhonu podle vypracovaného osazovacího detailu
- udržitelnost taxonomické čistoty záhonu
- snadná likvidace plevelu na záhonu (okopávka)

NEVÝHODY v porovnání se záhony z přímého výsevu:

- nutnost předpěstování sazenic
- nutnost vypracování projektové dokumentace (nemusí být vždy zásadou)
- vyšší finanční náročnost na založení
- vyšší finanční náročnost na péči



Záhony zakládány z přímého výsevu

ZÁHONY ZAKLÁDÁNY Z PŘÍMÉHO VÝSEVU

VÝHODY v porovnání se záhony z předpěstované sadby:

- odpadá nutnost předpěstování sazenic,
- odpadá nutnost vypracování projektové dokumentace
- nižší finanční náročnost na založení záhonu
- nižší finanční náročnost na péči o záhon
- pestrý vzhled záhonu neokoukanost možných kombinací letniček.

NEVÝHODY v porovnání se záhony s předpěstované sadby:

- nejistota výsledku realizace (nevědomost a nezkušenost zainteresovaných subjektů, vliv povětrnostních podmínek, klíčivost osiva atd.)
- malá zkušenost s tímto vegetačním prvkem v praxi ze strany investorů, projektantů, uživatelů – záhony nemusí být vždy kladně přijaty
- efekt působení záhonu oddálen (délka závisí na pěstitelské skupině a jiných faktorech)
- rozmístění taxonů na ploše je zcela náhodné (rozmístění dominant ve směsi je možné ovlivnit cíleným bodovým výsevem)



Záhony zakládány kombinací předpěstované sadby a přímého výsevu

ZÁHONY ZAKLÁDÁNY KOMBINACÍ PŘEDPĚSTOVANÉ SADBY A PŘÍMÉHO VÝSEVU

VÝHODY v porovnání se záhony z předpěstované sadby:

- snižování finančních nákladů na založení a péči
- zjednodušení osazovacího detailu,
- u letniček uplatnění taxonů, které nesnášejí přesazování, a proto se většinou v záhonech z předpěstované sadby v realizaci nepoužívají,
- u trvalek možné výrazné barevné oživení záhonů v prvním roce po založení (přidání letniček do výsevné směsi).

VÝHODY v porovnání se záhony z přímého výsevu:

- možnost ovlivnění výškového, prostorového a barevného rozmístění dominant; kostra záhonu je předem stanovena, naprostá náhoda je vyloučena.

NEVÝHODY v porovnání se záhony z předpěstované sadby:

- záhon po založení může působit „nedodělaným dojmem“ – nutná osvěta, informovanost veřejnosti.



LITERATURA: KUŤKOVÁ, T., 2012: Květiny v zahradní a krajinářské architektuře: soubor prací a výsledků individuální tvůrčí činnosti. Habilitační práce. Brno: Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta Lednice. 166 s.